

Boden

Keramikplatten 65.0 m²,
ca. 100.-/m² fertig verlegt

Decke

65.0 m²
Weissputz gestrichen

Wände

Abrieb 120.0 m²
Keramikplatten 5.0 m²

WC

ausgebaut, 1 Waschtisch, 1 WC,
1 Spiegel, Installationswand
Keramikplatten, restliche Wände Abrieb

Teeküche

mit 2 Herdplatten, kleinem Kühlschrank,
Waschtisch

Elektrisch

siehe Plan

Türen

alle Standard (gestrichen)

Möbel, Liege, Lampen

werden gebracht und selber angeschlossen

